

AUCH, le **vendredi 7 novembre 2025**

BORDEREAU D'ENVOI

nicolas.dessommes@te32.fr

Téléphone : 05.62.61.84.94

Expéditeur : DESSOMMES Nicolas

Destinataire : Monsieur le Maire de PAVIE - 32550

DOSSIER N° : **20250227**

A rappeler obligatoirement dans votre correspondance

Monsieur le Maire

J'ai le plaisir de vous communiquer l'estimation des travaux d'éclairage public
Fourniture et pose de deux coffrets prises et réalimentation des vestiaires

Montant T.T.C. : 24 565,84 € à prévoir en dépenses de votre Budget Primitif.


Subvention du STEG : -6 141,46 € (30% plafonnée à 80 000.00 € H.T.) à prévoir en recettes de votre Budget Primitif.

Si vous souhaitez donner une suite à cette estimation vous voudrez bien me retourner ce document AINSI que l'imprimé signé dans un retour par mail afin de me permettre de donner l'ordre de travaux à l'entreprise

Je vous remercie et vous souhaite une bonne réception

Bon pour accord
A PAVIE le 06/01/26
Le Maire,

Jean-Michel BLAY
Monsieur le Maire

DESSOMMES Nicolas

DEVIS ESTIMATIF DES OUVRAGES PROJETES

Commune : PAVIE

DOSSIER N° : 20250227

Aménagement sportif

Objet : Fourniture et pose de deux coffrets prises et réalimentation des vestiaires

TRAVAUX

Articles	Désignation	Prix Unitaire	Qtés	Montant HT
007A	Etude et balisage point lumineux-Sur domaine public	29,00 €	2	58,00 €
011	Forfait mise en place géoréférencement (x, y, z)	145,00 €	1	145,00 €
012	PV par ml de réseau ou branchement géoréférencée demande ENEDIS/G	1,16 €	130	150,80 €
086C	Accotement ou chaussée : Tranchée p=1 m de 0.40 m de large	13,50 €	130	1 755,00 €
087J	Plus value article 86C pour travail en agglomération (TN) L=0,40m	6,00 €	130	780,00 €
089A	Mise en chantier - Engin de terrassement classique	350,00 €	1	350,00 €
092A	Fourniture et mise en oeuvre sabline, tout-venant ou concassé	68,00 €	47	3 196,00 €
092B	Fourniture et mise en oeuvre de béton maigre	209,00 €	1	209,00 €
094	Fourniture et pose de grillage avertisseur	1,00 €	130	130,00 €
095A	Déroutage câble Section des conducteurs < ou = à 50 mm ²	1,50 €	299	448,50 €
096A	Plus value tirage dans fourreaux existants Section < ou = à 50 mm ²	1,00 €	76	76,00 €
099B	Fourreaux en polyéthylène T.P.C Diamètre intérieur 63/70 mm	4,00 €	201	804,00 €
103B	F et P boîte jonction sout. BTA câble RO2V Section entre 10 et 25 mm ²	253,00 €	1	253,00 €
118B	F et P raccordement E4R+GRN - Toutes sections de câble RO2V	23,50 €	11	258,50 €
154	F et P coffret "prises marchés"	1 332,80 €	2	2 665,60 €
155	+ ou - value art 157 pour F et P prise monophasée + protection	64,00 €	4	256,00 €
162A	Déroutage, tirage et réglage d'un câble de Brt Posé sur façade	27,00 €	10	270,00 €
166A	F et P d'un socle équipable Simple S20	197,00 €	1	197,00 €
170A	Fourniture et pose Grille de Repiquage	91,00 €	1	91,00 €
188	Percement mur ou dalle - épaisseur < 0.60 m	123,00 €	1	123,00 €

SOUS-TOTAL : 12 216,40 €

Actualisation + Coefficient Adjudicateur : 1 943,13 €

SOUS-TOTAL TRAVAUX : 14 159,53 €

TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC

Articles	Désignation	Prix Unitaire	Qtés	Montant HT
286	Fet mise en place coffret de commande "intermédiaire"	566,80 €	1	566,80 €
290	FetP d'un étrier de protection de candélabre diamètre 60mm	530,00 €	2	1 060,00 €

SOUS-TOTAL : 1 626,80 €

Actualisation + Coefficient Adjudicateur : 169,84 €

SOUS-TOTAL TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC : 1 796,64 €

CONDUCTEURS ECLAIRAGE PUBLIC

Articles	Désignation	Prix Unitaire	Qtés	Montant HT
204V	Câble U1000RO2V cuivre sans Vert-Jaune : 5 x 16 mm ²	11,77 €	299	3 519,23 €
205T	Plus value à l'article 204 pour Vert-Jaune : 5 x 16 mm ²	1,65 €	299	493,35 €

SOUS-TOTAL : 4 012,58 €

Actualisation + Coefficient Adjudicateur : 502,78 €

SOUS-TOTAL CONDUCTEURS ECLAIRAGE PUBLIC : 4 515,36 €

SOUS-TOTAL FOURNITURE HORS BORDEREAU : 0,00 €

MONTANT TOTAL H.T. 20 471,53 €

TVA 4 094,31 €

Montant T.T.C. 24 565,84 €

PARTICIPATION DU SDEG 30% du H.T. 6 141,46 €

Envoyé en préfecture le 08/01/2026

Reçu en préfecture le 08/01/2026

Publié le 08/01/2026



ID : 032-213203078-20260106-DEC2026_001-DE